

各署感染防止対策改修工事(矢板消防署)  
(工期 令和8年3月31日まで)

設 計 内 訳 書

塩谷広域行政組合

# 設 計 内 訳 書

工事名称 ..... 各署感染防止対策改修工事（矢板消防署）.....

設計金額 .....

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
	計						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	計						
					小計		
合 計							消費税込み

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A:建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	内装改修工事		1	式			
3	塗装改修工事		1	式			
4	発生材処理		1	式			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	床養生		140	m <sup>2</sup>			
	〃	搬入通路	118	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け		140	m <sup>2</sup>			
	内部足場	運搬	140	m <sup>2</sup>			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装改修工事						
	(撤去)						
	巾木 ビニル巾木	H=60	27.5	m			
	壁 ビニルクロス		386	m <sup>2</sup>			
	天井点検口	450×450	8	か所			
	木製ベット撤去	930×2,400×H550	31	床			
	吊戸棚撤去	900×450×H600	29	台			
	カーテンレール撤去	L=2,400	31	台			
	畳撤去	1,200×930	62	枚			
	(改修)						
	巾木 ビニル巾木	H=60	36.8	m			
	LGS65石こうボード厚12.5		17.3	m <sup>2</sup>			
	壁 ビニルクロス貼		124	m <sup>2</sup>			
	天井補修	化粧せっこうボード	2.0	m <sup>2</sup>			
	天井点検口	アルミ製450×450	8	か所			
	AW-1	800×1,550 カバー工法（撤去含む）	8	か所			
	カプセルベット	SQUARE SPOT横型 同等品	31	床			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	塗装改修工事						
	木見切り塗装	SOP塗り 105×25	37.5	m			
	天井塗装	EP-G塗り	129	m <sup>2</sup>			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処理						
	積込み		7.2	m <sup>3</sup>			
	発生材運搬	木くず・その他	3	台			
	発生材運搬	畳	62	枚			
	発生材処分	木くず	6.4	m <sup>3</sup>			
	発生材処分	その他	0.8	m <sup>3</sup>			
	発生材処分	畳	62	枚			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B:電気設備工事						
1	電灯設備		1	式			
2	火災警報設備		1	式			
3	撤去工事		1	式			
	小計					-	



名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備						
	コンセント類	2口コンセント	31	個			
	〃	引掛けコンセント	31	個			
	スイッチ類	1個スイッチ	8	個			
	〃	2個スイッチ	1	個			
	〃	ロスナイスイッチ	8	個			
	エアコンリモコン	取外し・再取付	8	個			
	ジョイントボックス		73	個			
	EM-EEF2.0-3C	露出	160	m			
	小計						

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	火災警報設備					
	定温式スポット型感知器	1種防水型	2 個			
	差動式スポット型感知器	2種露出型	1 個			
	光電式スポット型感知器	2種露出型	42 個			
	消耗品・雑材料		1 式			
	機器取付工事費		1 式			
	調整・試験費		1 式			
	手続・立会検査費		1 式			
	小計					

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	撤去工事						
	照明器具・コンセント・スイッチ他		1	式			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	照明器具	壁付20W	31	台			
	コンセント類	2口コンセント	31	個			
	スイッチ類	1個スイッチ	8	個			
	〃	ロスナイスイッチ	8	個			
	〃	2個スイッチ	1	個			
	自火報撤去工事費		1	式			
	計						
	改め計						