

各署感染防止対策改修工事(塩谷消防署)
(工期 令和8年3月31日まで)

設 計 内 訳 書

塩谷広域行政組合

設 計 内 訳 書

工事名称 各署感染防止対策改修工事（塩谷消防署）.....

設計金額

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	計						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	計						
					小計		
合 計							消費税込み

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A:建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	内装改修工事		1	式			
3	塗装改修工事		1	式			
4	発生材処理		1	式			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	床養生		54.9	m ²			
	〃	搬入通路	40.4	m ²			
	整理清掃後片付け		54.9	m ²			
	内部足場	運搬	54.9	m ²			
	小計					-	

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装改修工事						
	(撤去)						
	巾木 ビニル巾木	H=60	10.1	m			
	壁 ビニルクロス		147	m ²			
	壁 石こうボード厚12.5		3.6	m ²			
	アルミ製建具		1	か所			
	天井点検口	450×450	3	か所			
	木製ベット撤去	930×2, 150×H550	12	床			
	吊戸棚撤去	900×450×H600	12	台			
	カーテンレール撤去	L=2, 100	12	台			
	ユニットバス撤去		1	基			
	畳撤去	1, 075×930	24	枚			
	脱衣棚撤去	750×450×H1, 100	1	台			
	(改修)						
	床 長尺塩ビシート(7)2.5	防滑製表面エンボス	1.7	m ²			
	巾木 ビニル巾木	H=60	16.2	m			
	LGS65		17.6	m ²			
	壁 石こうボード厚12.5		11.9	m ²			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 シーリング 石こうボード厚12.5		15.3	m ²			
	壁 コンパネ厚12		1.9	m ²			
	壁：ビニルクロス貼り		58.4	m ²			
	グラスウール	(7) 50 24K	2.5	m ²			
	天井補修	化粧せっこうボード	0.8	m ²			
	天井点検口	アルミ製450×450	3	か所			
	天井LGS下地		1.7	m ²			
	天井 バスリブ		1.7	m ²			
	AW-1	800×1,550 カバー工法（撤去含む）	3	か所			
	WD-1	650×1,800	1	か所			
	浴槽塞ぎ		1	か所			
	アルミ製ドア額縁		10.0	m			
	シャワーユニット		2	基			
	カプセルベット	SQUARE SPOT横型 同等品	12	床			
	家具	1,100×250×1,640	1	台			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	塗装改修工事						
	天井塗装	EP-G塗り	45.9	m ²			
	木見切り塗装	SOP塗り 105×25	15.0	m			
	額縁塗装	SOP塗り	10.0	m			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処理						
	積込み		2.9	m ³			
	発生材運搬		2	台			
	発生材運搬	量	24	枚			
	発生材処分	木くず	2.5	m ³			
	発生材処分	その他	0.3	m ³			
	発生材処分	量	24	枚			
	小計					-	

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B:電気設備工事						
1	電灯設備		1	式			
2	撤去工事		1	式			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備						
	UB照明器具	取付費	2	個			
	小形シーリングライト		1	個			
	コンセント類	2口コンセント	12	個			
	〃	引掛けコンセント	12	個			
	スイッチ類	1個スイッチ	1	個			
	〃	2個スイッチ	5	個			
	エアコンリモコン	取外し・再取付	3	個			
	ジョイントボックス		27	個			
	EM-EEF2. 0-3C	露出	48	m			
	EM-EEF2. 0-3C	天井ころがし	11	m			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事						
	撤去工事	照明器具・コンセント類他	1	式			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	C:機械設備工事						
1	換気設備		1	式			
2	給水設備		1	式			
3	撤去工事		1	式			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	換気設備						
	スパイラルダクト	100A	2	m			
	壁穴明け	L180, 120φ	1	か所			
	天井換気扇		2	台			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備						
	既存配管接続	20 A	4	か所			
	既存配管接続	50A	1	か所			
	SGP-VB	20 A	4	m			
	給湯用塩ビライニング鋼管		5	m			
	VP	50A	3	m			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	撤去工事						
	撤去工事	天井換気扇・スパイラルダクト他	1	式			
	小計					-	

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気設備撤去工事						
	UB照明器具		1	個			
	照明器具	壁付 15W	12	個			
	コンセント類	2口コンセント	12	個			
	スイッチ類	1個スイッチ	12	個			
	〃	2個スイッチ	3	個			
	改め計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械設備撤去工事						
	既存配管切断	50 A	1	か所			
	" "	20 A	5	か所			
	スパイラルダクト	100A	1	m			
	天井換気扇		1	台			
	改め計						