

各署感染防止対策改修工事(喜連川消防署)
(工期 令和8年3月31日まで)

設 計 内 訳 書

塩谷広域行政組合

設 計 内 訳 書

工事名称 各署感染防止対策改修工事（喜連川消防署）.....

設計金額

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	計						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	計						
					小計		
合 計							消費税込み

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A:建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	内装改修工事		1	式			
3	塗装改修工事		1	式			
4	発生材処理		1	式			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	床養生		49.5	m ²			
	〃	搬入通路	29.3	m ²			
	整理清掃後片付け		49.5	m ²			
	内部足場	運搬	49.5	m ²			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装改修工事						
	(撤去)						
	巾木 ビニル巾木	H=60	11.4	m			
	壁 ビニルクロス		145	m ²			
	LGS	LGS100、65	1.4	m ²			
	壁 石こうボード厚12.5		6.1	m ²			
	アルミ製建具		1	か所			
	木製建具	物入	1	か所			
	天井点検口	450×450	3	か所			
	木製ベット撤去	930×2, 150×H550	11	床			
	吊戸棚撤去	900×450×H600	11	台			
	カーテンレール撤去	L=2, 100	11	台			
	物入撤去		1	か所			
	ユニットバス撤去		1	基			
	畳撤去	1, 075×930	22	枚			
	脱衣棚撤去	600×500×H1, 100	1	台			
	(改修)						
	床 フリーフロア	ラワン合板(7)12下地フローリング張(7)12	2.2	m ²			
	巾木 ビニル巾木	H=60	16.1	m			
	LGS65下地		14.0	m ²			
		内 容	数 量	単位			

名 称					単 価	金 額	備 考
	壁 石こうボード厚12.5		5.9	m ²			
	壁 シーズン石こうボード厚12.5		16.2	m ²			
	壁 コンパネ厚12		0.4	m ²			
	壁 ビニルクロス貼り		62.7	m ²			
	天井補修	化粧せっこうボード	1.2	m ²			
	天井点検口	アルミ製450×450	3	か所			
	グラスウール	(7)50 24K	2.6	m ²			
	天井 LGS下地		2.2	m ²			
	天井 バスリブ		2.2	m ²			
	AW-1	800×1,550 カバー工法（撤去含む）	3	か所			
	WD-1	650×1,800	1	か所			
	浴槽塞ぎ		1	か所			
	アルミ製ドア額縁		10.0	m			
	シャワーユニット		2	基			
	カプセルベット	SQUARE SPOT横型 同等品 L=2,035	11	床			
	カプセルベット	SQUARE SPOT横型 同等品 L=1,800	1	床			
	家具	1,100×250×1,640	1	台			
	小計						

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	塗装改修工事					
	天井塗装	EP-G塗り	41.0	m ²		
	木見切り塗装	SOP塗り 105×25	16.2	m		
	額縁塗装	SOP塗り	10.0	m		
	小計					

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処理						
	積込み		3.0	m³			
	発生材運搬		3	台			
	発生材運搬	畳	22	枚			
	発生材処分	木くず	2.5	m³			
	発生材処分	その他	0.5	m³			
	発生材処分	畳	22	枚			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B:電気設備工事						
1	電灯設備		1	式			
2	撤去工事		1	式			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備						
	UB照明器具	取付費	2	個			
	コンセント類	2口コンセント	12	個			
	〃	引掛けコンセント	12	個			
	スイッチ類	1個スイッチ	3	個			
	〃	2個スイッチ	3	個			
	ジョイントボックス		27	個			
	EM-EEF2. 0-3C	露出	48	m			
	EM-EEF2. 0-3C	天井ころがし	8	m			
	小形シーリングライト		1	個			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事						
	撤去工事	照明器具・コンセント類他	1	式			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	C:機械設備工事						
1	換気設備		1	式			
2	空調設備		1	式			
3	給水設備		1	式			
4	撤去工事		1	式			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	換気設備						
	スパイラルダクト	100A	3	m			
	壁穴明け	L180, 120φ	1	か所			
	天井換気扇 (UB)	取付費	2	台			
	天井換気扇 (仮眠室)	VD-15ZX7-C同等品	3	台			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	空調設備						
	エアコン室内機取外し再取付	天井カセット型1方向	1	台			
		冷房能力3.1kw、暖房能力4.8kw					
		ポンプ・ダクト等共					
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	給水設備						
	既存配管接続	20 A	2	か所			
	SGP-VB		4	m			
	給湯用塩ビライニング鋼管		4	m			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	撤去工事						
	撤去工事	天井換気扇・スパイラルダクト他	1	式			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気設備撤去工事						
	UB照明器具		1	個			
	コンセント類	2口コンセント	11	個			
	スイッチ類	2個スイッチ	3	個			
	改め計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械設備撤去工事						
	既存配管切断	20 A	2	か所			
	スパイラルダクト	100A	1	m			
	天井換気扇	UB、仮眠室	4	台			
	改め計						