

各署感染防止対策改修工事(氏家消防署)
(工期 令和8年3月31日まで)

設 計 内 訳 書

塩谷広域行政組合

設 計 内 訳 書

工事名称 各署感染防止対策改修工事（氏家消防署）.....

設計金額

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	計						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	計						
					小計		
合 計							消費税込み

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A:建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	内装改修工事		1	式			
3	塗装改修工事		1	式			
4	発生材処理		1	式			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	床養生		81.1	m ²			
	〃	搬入通路	34.5	m ²			
	整理清掃後片付け		81.1	m ²			
	内部足場	運搬	81.1	m ²			
	小計					-	

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装改修工事						
	(撤去)						
	巾木 ビニル巾木	H=60	18.0	m			
	壁 石こうボード厚12.5		3.3	m ²			
	アルミ製建具		1	か所			
	壁 ビニルクロス		228	m ²			
	天井点検口	450×450	5	か所			
	木製ベット撤去	930×2,400×H550	17	床			
	吊戸棚撤去	900×450×H600	17	台			
	カーテンレール撤去	L=2,400	17	台			
	ユニットバス撤去		1	基			
	畳撤去	1,200×930	34	枚			
	脱衣棚撤去	600×450×H1,100	1	台			
	(改修)						
	床 フリーフロア	ラワン合板(ア)12下地フリーリング張(ア)12	2.2	m ²			
	巾木 ビニル巾木	H=60	27.1	m			
	LGS65下地		19.2	m ²			
	壁 石こうボード厚12.5		15.7	m ²			
	壁 シーズン [※] 石こうボード厚12.5		14.4	m ²			

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	グラスウール	(ア) 50 24K	2.6	m ²		
	壁：ビニルクロス貼り		86.5	m ²		
	壁：コンパネ厚12		0.4	m ²		
	天井補修	化粧せっこうボード	1.3	m ²		
	天井点検口	アルミ製450×450	5	か所		
	天井LGS下地バスリブ		2.2	m ²		
	AW-1	800×1,550 カバー工法（撤去含む）	5	か所		
	WD-1	650×1,800	1	か所		
	浴室塞ぎ		1	か所		
	アルミ製ドア額縁		10.0	m		
	シャワーユニット		2	基		
	カプセルベット	SQUARE SPOT横型 同等品	17	床		
	家具	1,640×250×1,640	1	台		
	小計					

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	塗装改修工事						
	天井塗装	EP-G塗り	70.8	m ²			
	木見切り塗装	SOP塗り 105×25	22.5	m			
	額縁塗装	SOP塗り	10.0	m			
	小計						

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処理					
	積込み	4.1	m ³			
	発生材運搬	3	台			
	発生材運搬	34	枚			
	発生材処分	3.6	m ³			
	発生材処分	0.5	m ³			
	発生材処分	34	枚			
	小計				-	

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B:電気設備工事						
1	電灯設備		1	式			
2	撤去工事		1	式			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備						
	UB照明器具	取付費	2	個			
	コンセント類	2口コンセント	17	個			
	〃	引掛けコンセント	17	個			
	スイッチ類	2個スイッチ	6	個			
	ジョイントボックス		21	個			
	EM-EEF2. 0-3C	露出	92	m			
	EM-EEF2. 0-3C	天井ころがし	7	m			
	小形シーリングライト		1	個			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事						
	撤去工事	照明器具・コンセント類他	1	式			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	C:機械設備工事						
1	換気設備		1	式			
2	給水設備		1	式			
3	撤去工事		1	式			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	換気設備						
	スパイラルダクト	100A	4	m			
	壁穴明け	L180, 120φ	2	か所			
	天井換気扇	取付費	2	台			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備						
	既存配管接続	20 A	2	か所			
	SGP-VB		3	m			
	給湯用塩ビライニング鋼管		4	m			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	撤去工事						
	撤去工事	天井換気扇・スパイラルダクト他	1	式			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気設備撤去工事						
	UB照明器具		1	個			
	コンセント類	2口コンセント	17	個			
	スイッチ類	2個スイッチ	4	個			
	改め計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械設備撤去工事						
	既存配管切断	20 A	2	か所			
	スパイラルダクト	100A	2	m			
	天井換気扇		1	台			
	改め計						