

設 計 書

工 事 名 脱臭設備整備工事

工 事 箇 所 栃木県矢板市安沢3622番地 1
しおやクリーンセンター

塩 谷 広 域 行 政 組 合

	直接工事費						
(1)	脱臭設備充填等整備						
	部品材料費						
	①酸洗浄塔						
	ビニロックフィルター	PVDC製	12	m ²			
	エリミネーター	PVC製	6	m ²			洗浄再利用
	スプレーノズル	PP製	90	個			洗浄再利用
	マンホールパッキン	EPDM製 3t×w50	1	式			
	循環配管圧力計	ダイヤフラム, 0~0.3MPa, 15A	2	式			
	フランジパッキン	EPDM製 65A	10	枚			
	②アルカリ洗浄塔						
	ビニロックフィルター	PVDC製	12	m ²			
	エリミネーター	PVC製	6	m ²			
	スプレーノズル	PP製	90	個			
	マンホールパッキン	EPDM製 3t×w50	1	式			
	循環配管圧力計	ダイヤフラム, 0~0.3MPa, 15A	2	式			
	フランジパッキン	EPDM製 65A	10	枚			
	充填物	PP製	12.8	m ²			
	現地整備費						
	作業員	技師A	4	人工			
	作業員	機械設備工	102	人工			
	雑材消耗品	養生材、ウエス等	1	式			
	小計						

(2)	アルカリ洗浄塔FRP・循環水槽補修					
	交換部材					
	①アルカリ洗浄塔内面FRP	FRPラップ補修面積：約14㎡	1	式		
	②酸・アルカリ循環水槽補修材	FRPラップ補修面積：約1.2㎡ タンク正面亀裂：内外面 約1.0㎡ 側面亀裂：外面 約0.2㎡ FRP樹脂800g / ガラスマット5㎡ / 硬化剤15g / FRPパテ100g 補材：ハケ、ローラー、サンドペーパー、アセトン	1	式		
	現地整備費					
	作業員	技師A	4	人工		
	作業員	特殊作業員	102	人工		
	雑材消耗品	養生材、ウエス等	1	式		
	小計					
(3)	建設副産物処理費		1	式		
	合計					