

# 設 計 書

工 事 名            しおや聖苑火葬炉設備修繕工事  
工事箇所            矢板市乙畑1806番地3    しおや聖苑

塩 谷 広 域 行 政 組 合

名 称	仕 様	数量	単位	単価 (円)	合計金額 (円)	備考
しおや聖苑火葬炉設備修繕工事						
A 直接工事費		1	式			
B 共通仮設費		1	式			
C 現場管理費		1	式			
D 一般管理費		1	式			
合 計						
工事価格						端数処理
消費税等相当額						消費税率 10%
総合計（工事費）						



名 称	仕 様	数量	単位	単価 (円)	合計金額 (円)	備考
I 主燃焼室セラミック化改修（5号炉）						
耐火レンガ	S K36、並型	100	枚			
耐火レンガ	S K36、Y型	300	枚			
耐火モルタル	S K36、25kg/袋	5	袋			
耐火キャスター	C A-13 S、25kg/袋	4	袋			
ボードモルタル		3	枚			
断熱キャスター	L C-10、20kg	4	袋			
L T Cボード	E S、25×300×600	40	枚			
セラミックブロック	50×300×300	60	枚			
モジュールセメント	20kg/缶	3	缶			
ネオコート S L	20kg/缶	1	缶			
セラミックブランケット	12.5 t ×600×7200	2	巻			
B I Oキャスト	20kg/缶	1	缶			
築炉作業費		1	式			
機械器具損料		1	式			
雑材消耗品		1	式			
計						



名 称	仕 様	数量	単位	単価 (円)	合計金額 (円)	備考
Ⅲ 炉内台車上部耐火物打替（2台分）						
耐火キャスター	CA-16S相当、25kg/袋	22	袋			
セラミックブランケット	12.5 t × 600 × 7200	2	巻			
作業費		1	式			
機械器具損料		1	式			
雑材消耗品		1	式			
計						



