

設 計 書

工 事 名 しおやクリーンセンター貯留槽3防食工事

工 事 箇 所 栃木県矢板市安沢3622番地1
しおやクリーンセンター

塩 谷 広 域 行 政 組 合

名称		仕様	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
	直接工事費 (内訳)						
(1)	直接仮設設置						
	足場設置	W : 8.0m × 13.37m H:5.0m	346.7	m ²			
	送風機、投光器等		1	式			
	小計						
(2)	清掃工事						
	槽内水洗浄	80kg/m ³ 以上	346.7	m ²			
	槽内汚泥移送	5 t バキュームダンパー	3	台			
	小計						
(3)	防食工事						
	超高压洗浄	200MPa	346.7	m ²			
	下地処理 (天井・壁)	対硫酸性モルタル 5mm (平均)	310.3	m ²			
	下地処理 (梁下・梁側面)	対硫酸性モルタル 30mm (平均)	36.4	m ²			
	防食塗装	D種 ビニルエステル樹脂 2プライ	346.7	m ²			
	配管分解、復旧	配管工	25	人工			
	ポンプ類、ホース類	50A	1	式			
	発生ガラ槽外搬出	5 t バキュームダンパー	1	式			
	雑材・消耗品		1	式			
	小計						
(4)	廃棄物処分費	モルタル、既存被覆材等 発生ガラ	1	式			
	合計						