

高根沢消防署女性仮眠室改修工事 設計書

工事名称	高根沢消防署女性仮眠室改修工事
工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町大字石末898番地 1 塩谷広域行政組合高根沢消防署
工 期	契約締結日の翌日から令和 9 年 3 月 17 日まで

塩谷広域行政組合

工事費内訳

1

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
電気設備工事		1	式		
機械設備工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

消防署						
3. 内装改修						
(1) 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【床】						
ビニル床シート撤去	集積共	11.4	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	19	m			
【壁】						
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	25.4	m ²			
壁下地撤去	集積共	19.2	m ²			
カッター入れ	ボード面	10.1	m			
壁クロス撤去	集積共	34.2	m ²			
【天井】						
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	18.5	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	2.4	m ²			
天井下地撤去	集積共	11.8	m ²			
天井点検口撤去	集積共	1	か所			
【その他】						
カーテンレール撤去	ブラインド共	1.8	m			

消防署						
3. 内装改修						
(2) 改修						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【床】						
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	10.1	m ²			
ビニル幅木	高さ60	24.1	m			
【壁】						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	49	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所			
壁 石こうボード	(ア)12.5	141	m ²			
壁：ビニルクロス 貼り		63.4	m ²			
壁 内装用吹付タイル		11.1	m ²			
断熱材	グラスウール24K厚50mm充填	35.2	m ²			
メラミンポストフォーム		0.1	m			
【天井】						
せつこうボード	(ア)9.5	9	m ²			
ロックウール化粧吸音板	(ア)12	9	m ²			
化粧石こうボード	(ア)9.5	10.1	m ²			

3. 内装改修 (2) 改修						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消防署						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	10.1	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ポート等切込み共	2	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	26.6	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所			
【その他】						
カーテンレールダ ブル	L=1800 防災カーテン・レース共	1	式			
カーテンレール	天井吊り下げ式 L=2400+1050 防災カーテン共	1	式			
カーテンレール	天井吊り下げ式 L=1000 防災カーテン共	1	式			
室名札	平付け型 アクリル板 t=5 白 UV印刷 8-43-1 250×50	1	か所			
木製ベット		1	台			
ロッカー	2人用	2	台			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	3	m			
計						

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

消防署						
1. 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	12.1	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	12.1	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	52.2	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	12.1	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	52.2	m ²			
計						

1. 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0004
仮設間仕切り下地	A種 軽鉄下地	32.1	m ²			
仮設間仕切り 仕上材	A種(両面) 石こうボード*	64.2	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間 基本料 賃料 修理費 存置期間20日程度	12.1	m ²			
計						
仮設運搬		1	式			別紙 00-0006
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	32.1	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	12.1	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

消防署		電灯設備		電灯（照明）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0012
タンブラースイッチ （金属プレート付）	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1 -	1	個			
タンブラースイッチ （金属プレート付）	1P 15A ×3 ネーム無 - -	1	個			
タンブラースイッチ （金属プレート付）	1P 15A ×3 ネーム無 PL ×1	1	個			
フラッシュプレート （金属製）	角型 プランク	1	個			
計						
電線・ケーブル		1	式			別紙 00-0013
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	6	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	15	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0014
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
計						

消防署						
電灯設備			電灯（コンセント）			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0016
コンセント (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 － 125V	1	個			
コンセント (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	2	個			
コンセント (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P15A・20A兼用 (接地端子付)	1	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
フラッシュﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾗﾝｸ	1	個			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0017
コンセント 撤去	2P15A×2 再使用しない	3	個			
計						

